

## 御見積書

見積No. D1401/900/209623  
見積日 2021年10月17日

サンプル 様

eペイント・デモ塗装店

〒251-0021  
神奈川県藤沢市  
鶴沼神明1-5-16ケインズビル3F  
電話：0466-54-5656  
メール：quest@epaint.jp合計金額：¥960,360  
※支払条件並びに有効期限は契約書にて別途定めるものとします。

項目	金額	労務費	材料費
1. 足場工事	183,680	183,680	0
2. 洗浄工事	33,195	33,195	0
3. 塗装工事	444,531	325,761	118,770
<b>直接工事費小計</b>	<b>661,406</b>	<b>542,636</b>	<b>118,770</b>
現場経費	66,140	直接工事費の10%	
工事原価	727,546	直接工事費+現場経費	
一般管理費	145,509	工事原価の20%	
見積小計	873,055		
消費税	87,305	10%	
見積合計	960,360		

## ■建物情報

階層	2
屋根形状	切妻屋根
外壁素材	モルタル
屋根素材	スレート瓦

## ■見積内訳書

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 足場工事						
単管ビケ/ブラケット足場		229.6	m	800	183,680	
※小計※					183,680	
2. 洗浄工事						
高圧洗浄(外壁)		126.5	m	150	18,975	
高圧洗浄(屋根)		94.8	m	150	14,220	
※小計※					33,195	
3. 塗装工事						
外壁	水性ラジカル・ハイブリッド仕上	126.5	m	1,457	184,311	
屋根	水性シリコン遮熱仕上	94.8	m	1,723	163,340	
破風板・鼻隠 巾=0.25	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	41.6	m	323	13,437	
軒裏(揚裏)	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	41.6	m	1,295	53,872	
横樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	21.1	m	282	5,950	
縦樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	11.5	m	492	5,658	
養生作業	非塗装面を養生シートで覆う	126.5	m	142	17,963	
※小計※					444,531	
※総合計※					661,406	

## 見積詳細資料

## ■使用材料一覧

[塗装工事材料]

メーカー	材料名	荷姿	価格	使用量	使用缶数	使用金額	仕入缶数	仕入金額
eペイント	弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg缶	24,000	18.5 Kg	1.3	14,832	2	24,000
eペイント	水性屋根専用遮熱シーラー	15 Kg缶	12,000	14.2 Kg	1	11,376	1	12,000
eペイント	水性屋根用遮熱シリコン塗料	15 Kg缶	21,000	28.4 Kg	1.9	39,816	2	42,000
eペイント	布マスキータープ	25 m巻	200	151.8 m	6.1	1,214	7	1,400
eペイント	水性下地調整材A	15 Kg缶	5,500	37.9 Kg	2.6	13,915	3	16,500
日ペ	水性ラジカル・ハイブリッド塗料	15 Kg缶	16,000	35.4 Kg	2.4	37,781	3	48,000
※材料費合計※						118,934		143,900

(注記) 塗料の仕入れは荷姿単位です。再利用できない塗料の場合は差額をご請求する場合があります。

## ■塗装工事施工仕様書

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
外壁	126 m <sup>2</sup>		

[仕様] 水性ラジカル制御形ハイブリッド仕上

ラジカルは塗膜を傷める原因物質。このラジカルにいち早く着目し、ラジカルを発生しにくく、さらに発生しても抑えることができるダブル効果でさらに上の耐候性を実現しました。日本ペイントのパーフェクトトップが代表商品

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	水性下地調整材A	eペイント	0.30	1	5	4.0	水
中塗	水性ラジカル・ハイブリッド塗料	日本ペイント	0.14	1	4	3.0	
上塗	水性ラジカル・ハイブリッド塗料	日本ペイント	0.14	1	4	3.0	

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
水性ラジカル・ハイブリッド塗料	15 Kg缶	16,000	34.0 Kg	36,270
水性下地調整材A	15 Kg缶	5,500	36.1 Kg	13,219

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
屋根	95 m <sup>2</sup>		

[仕様] 水性シリコン遮熱樹脂仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	水性屋根専用遮熱シーラー	eペイント	0.15	1	0	0.0	
上塗1回目	水性屋根用遮熱シリコン塗料	eペイント	0.15	1	10	0.0	水
上塗2回目	水性屋根用遮熱シリコン塗料	eペイント	0.15	1	10	0.0	水

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
水性屋根専用遮熱シーラー	15 Kg缶	12,000	14.2 Kg	11,376
水性屋根用遮熱シリコン塗料	15 Kg缶	21,000	25.6 Kg	35,834

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
破風板・鼻隠巾=0.25	42 m	軒裏(揚裏)	42 m <sup>2</sup>

[仕様] 弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	eペイント	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	eペイント	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg缶	12,000	14.8 Kg	11,856
塗料シンナー	16 Kg缶	3,000	0.8 Kg	146

[塗装工事する箇所]

部位	数量・単位	部位	数量・単位
横樋	21 m	縦樋	12 m

[仕様] 硬質塩ビ建材用弱溶剤ウレタン仕様

ゴミ、汚れなどを第4種ケレンで落とし、弱溶剤ウレタン塗料の二回塗仕上です。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	eペイント	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	eペイント	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費

弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg㍻	12,000	2.8 Kg	2,234
塗料シンナー	16 Kg㍻	3,000	0.1 Kg	27

## [塗装工事する箇所]

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
養生作業	126 m <sup>2</sup>		

## [仕様] 非塗装面を養生シートで覆う

窓やドアなどの非塗装面を養生シート（マスキング）で覆う作業です。また、建物の周りのエアコン室外機や植木、現場近くに駐車中の車などを飛散した塗料から守るために覆う場合があります。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
マスキング	布マスキングテープ	eペイント	1.20	1	0	0.0	

## [材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
布マスキングテープ	25 m巻	200	151.8 Kg	1,214