

御見積書

見積No. D1401/900/252171

見積日 2022年9月29日

サンプル 様

eペイント・デモ塗装店

〒251-0021

神奈川県藤沢市

鶴沼神明1-5-16ケインズビル3F

電話：0466-54-5656

メール：quest@epaint.jp

合計金額：¥936,109

※支払条件並びに有効期限は契約書にて別途定めるものとします。

| 項目 | 金額 | 労務費 | 材料費 |
|---------|---------|------------|---------|
| 1. 足場工事 | 202,840 | 202,840 | 0 |
| 2. 洗浄工事 | 46,319 | 46,319 | 0 |
| 3. 塗装工事 | 395,545 | 272,126 | 123,419 |
| 直接工事費 | 644,704 | | |
| 現場経費 | 64,470 | 直接工事費の10% | |
| 工事原価 | 709,174 | 直接工事費+現場経費 | |
| 一般管理費 | 141,834 | 工事原価の20% | |
| 見積小計 | 851,008 | | |
| 消費税 | 85,101 | 10% | |
| 見積合計 | 936,109 | | |

■建物情報

| | |
|---------|--------------------|
| 階層 | 2 |
| 屋根形状 | 切妻屋根 |
| 外壁素材 | モルタル |
| 屋根素材 | スレート瓦 |
| 延べ床面積 | 110 m ² |
| 非塗装面積比率 | 25 % |
| 軒の張り出し | 0.5 m |

■ご希望の見積条件

| | |
|-------|---------|
| 日当 | 20,000円 |
| 現場管理費 | 10% |
| 一般管理費 | 20% |

■直接工事内訳書

| 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-----------------|-------|----|-------|---------|----|
| 1. 足場工事 | | | | | | |
| 単管ビケ/ブラケット足場 | | 230.5 | m | 880 | 202,840 | |
| ※小計※ | | | | | 202,840 | |
| 2. 洗浄工事 | | | | | | |
| 高圧洗浄 (外壁) | | 169.3 | m | 165 | 27,935 | |
| 高圧洗浄 (屋根) | | 76.6 | m | 240 | 18,384 | |
| ※小計※ | | | | | 46,319 | |
| 3. 塗装工事 | | | | | | |
| 外壁 | 水性シリコン仕上 | 127 | m | 1,551 | 196,977 | |
| 屋根 | 水性シリコン遮熱仕上 | 76.6 | m | 1,902 | 145,693 | |
| 破風板・鼻隠 巾=0.25 | 弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上 | 35.1 | m | 335 | 11,759 | |
| 軒裏 (揚裏) | 弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上 | 17.6 | m | 1,343 | 23,637 | |
| 横樋 | 硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様 | 19.1 | m | 296 | 5,654 | |
| 縦樋 | 硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様 | 11.5 | m | 506 | 5,819 | |
| 養生作業 | 非塗装面を養生シートで覆う | 42.3 | m | 142 | 6,007 | |
| ※小計※ | | | | | 395,545 | |
| ※総合計※ | | | | | 644,703 | |

見積詳細資料

■使用材料一覧

[塗装工事材料]

| メーカー | 材料名 | 荷姿 | 価格 | 使用量 | 使用缶数 | 使用金額 | 仕入缶数 | 仕入金額 |
|---------|---------------|---------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 国内メーカー | 水性下地調整材 | 16 Kg 缶 | 7,150 | 38.1 Kg | 2.4 | 17,026 | 3 | 21,450 |
| 国内メーカー | 水性シリコン塗料 | 15 Kg 缶 | 19,800 | 38.1 Kg | 2.6 | 50,292 | 3 | 59,400 |
| 国内メーカー | 弱溶剤ウレタン塗料 | 15 Kg 缶 | 14,400 | 10.7 Kg | 0.8 | 10,253 | 1 | 14,400 |
| 国内メーカー | 水性屋根専用遮熱シーラー | 15 Kg 缶 | 13,200 | 11.5 Kg | 0.8 | 10,111 | 1 | 13,200 |
| 国内メーカー | 水性屋根用遮熱シリコン塗料 | 15 Kg 缶 | 23,100 | 23.0 Kg | 1.6 | 35,389 | 2 | 46,200 |
| 国内メーカー | 布マスキータープ | 25 m 巻 | 200 | 50.8 m | 2.1 | 406 | 3 | 600 |
| ※材料費合計※ | | | | | | 123,477 | | 155,250 |

(注記) 塗料の仕入れは荷姿単位です。再利用できない塗料の場合は差額をご請求する場合があります。

■塗装工事施工仕様書

[塗装工事する箇所]

| 部位 | 数量・単位 | 部位 | 数量・単位 |
|-----|-------|----|-------|
| 外 壁 | 127 m | | |

[仕様] 水性シリコン・トップ仕上

| 工程名 | 商品名 | メーカー | 塗布量 | 回数 | 希釈率(%) | 作業間隔 | 希釈剤 |
|-------|----------|--------|------|----|--------|------|-----|
| 下塗 | 水性下地調整材 | 国内メーカー | 0.30 | 1 | 7 | 5.0 | |
| 上塗1回目 | 水性シリコン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 5 | 5.0 | 水 |
| 上塗2回目 | 水性シリコン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 5 | 5.0 | 水 |

[材料]

| 品名 | 荷姿 | 価格 | 使用量 | 材料費 |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| 水性シリコン塗料 | 15 Kg 缶 | 19,800 | 36.2Kg | 47,777 |
| 水性下地調整材 | 16 Kg 缶 | 7,150 | 35.4Kg | 15,834 |

[塗装工事する箇所]

| 部位 | 数量・単位 | 部位 | 数量・単位 |
|-----|-------|----|-------|
| 屋 根 | 77 m | | |

[仕様] 水性シリコン遮熱樹脂仕上

| 工程名 | 商品名 | メーカー | 塗布量 | 回数 | 希釈率(%) | 作業間隔 | 希釈剤 |
|-------|---------------|--------|------|----|--------|------|-----|
| 下塗 | 水性屋根専用遮熱シーラー | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 上塗1回目 | 水性屋根用遮熱シリコン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 10 | 0.0 | 水 |
| 上塗2回目 | 水性屋根用遮熱シリコン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 10 | 0.0 | 水 |

[材料]

| 品名 | 荷姿 | 価格 | 使用量 | 材料費 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|
| 水性屋根専用遮熱シーラー | 15 Kg 缶 | 13,200 | 11.5Kg | 10,111 |
| 水性屋根用遮熱シリコン塗料 | 15 Kg 缶 | 23,100 | 20.7Kg | 31,850 |

[塗装工事する箇所]

| 部位 | 数量・単位 | 部位 | 数量・単位 |
|----------------|-------|-----------|-------|
| 破風板・鼻 隠 巾=0.25 | 35 m | 軒 裏 (揚 裏) | 18 m |

[仕様] 弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上

| 工程名 | 商品名 | メーカー | 塗布量 | 回数 | 希釈率(%) | 作業間隔 | 希釈剤 |
|--------|-----------|--------|------|----|--------|------|--------|
| 第4種ケレン | | | 0.00 | 1 | | | |
| 上塗1回目 | 弱溶剤ウレタン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 5 | 5.0 | 塗料シンナー |
| 上塗2回目 | 弱溶剤ウレタン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 5 | 5.0 | 塗料シンナー |

[材料]

| 品名 | 荷姿 | 価格 | 使用量 | 材料費 |
|-----------|---------|--------|-------|-------|
| 弱溶剤ウレタン塗料 | 15 Kg 缶 | 14,400 | 7.5Kg | 7,223 |
| 塗料シンナー | 16 Kg 缶 | 3,600 | 0.4Kg | 89 |

[塗装工事する箇所]

| 部位 | 数量・単位 | 部位 | 数量・単位 |
|-----|-------|-----|-------|
| 横 樋 | 19 m | 縦 樋 | 12 m |

[仕様] 硬質塩ビ建材用弱溶剤ウレタン仕様

ゴミ、汚れなどを第4種ケレンで落とし、弱溶剤ウレタン塗料の二回塗仕上です。

| 工程名 | 商品名 | メーカー | 塗布量 | 回数 | 希釈率(%) | 作業間隔 | 希釈剤 |
|--------|-----------|--------|------|----|--------|------|--------|
| 第4種ケレン | | | 0.00 | 1 | | | |
| 上塗1回目 | 弱溶剤ウレタン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 5 | 5.0 | 塗料シンナー |
| 上塗2回目 | 弱溶剤ウレタン塗料 | 国内メーカー | 0.15 | 1 | 5 | 5.0 | 塗料シンナー |

[材料]

| 品名 | 荷姿 | 価格 | 使用量 | 材料費 |
|-----------|---------|--------|-------|-------|
| 弱溶剤ウレタン塗料 | 15 Kg 缶 | 14,400 | 2.6Kg | 2,517 |
| 塗料シンナー | 16 Kg 缶 | 3,600 | 0.1Kg | 31 |

[塗装工事する箇所]

| 部位 | 数量・単位 | 部位 | 数量・単位 |
|----|-------|----|-------|
| | | | |

| | |
|------|------|
| 養生作業 | 42 m |
|------|------|

【仕様】 非塗装面を養生シートで覆う

窓やドアなどの非塗装面を養生シート（マスカー）で覆う作業です。また、建物の周りのエアコン室外機や植木、現場近くに駐車中の車などを飛散した塗料から守るために覆う場合があります。

| 工程名 | 商品名 | メーカー | 塗布量 | 回数 | 希釈率(%) | 作業間隔 | 希釈剤 |
|-------|----------|--------|------|----|--------|------|-----|
| マスキング | 布マスカーテープ | 国内メーカー | 1.20 | 1 | 0 | 0.0 | |

【材料】

| 品名 | 荷姿 | 価格 | 使用量 | 材料費 |
|----------|-------|-----|-------|-----|
| 布マスカーテープ | 25 m巻 | 200 | 50.8m | 406 |