業者紹介依頼書

依頼No.　S1401/900/252172
依頼日　2022年9月29日

1234567
東京都大田区１－１－１

サンプル　様

合計金額：¥1,006,081 (税抜金額：¥914,619)
希望金額：¥990,000 (税抜金額：¥900,000)
※支払条件並びに有効期限は契約書にて別途定めるものとします。

■依頼内容

お名前	サンプル
メールアドレス	quest@softpia.co.jp
電話番号	09012345678
郵便番号	1234567
住所	東京都大田区１－１－１
築年数	21～30年
前回の塗装	11～20年
希望塗装時期	相談
自宅写真でカラーシミュレーション	する
ご要望	サンプル文言

項 目	金 額	労務費	材料費
1. 足場工事	189,440	189,440	0
2. 洗浄工事	48,585	48,585	0
3. 塗装工事	454,869	256,532	198,337
直接工事費	692,894		
現場経費	69,289	直接工事費の10%	
工事原価	762,183	直接工事費＋現場経費	
一般管理費	152,436	工事原価の20%	
見積小計	914,619		
消費税	91,462	10%	
見積合計	1,006,081		

■建物情報

階層	2
屋根形状	寄棟屋根
外壁素材	モルタル
屋根素材	スレート瓦
延べ床面積	130 ㎡
非塗装面積比率	25 %
軒の張り出し	0.5 m

■ご希望の見積条件

日当	20,000円
現場管理費	10%
一般管理費	20%

■直接工事内訳書

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 足場工事						
単管ビケ/ブラケット足場		236.8	㎡	800	189,440	
※小計※					189,440	
2. 洗浄工事						
高圧洗浄（外壁）		175	㎡	165	28,875	
高圧洗浄（屋根）		87.6	㎡	225	19,710	
※小計※					48,585	
3. 塗装工事						
外　壁	水性シリコン仕上	131.2	㎡	1,472	193,126	
屋　根	水性フッソ遮熱仕上	87.6	㎡	2,632	230,563	
破風板・鼻　隠　巾=0.25	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	10.2	m	335	3,417	
軒　裏　（揚　裏）	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	5.1	㎡	1,343	6,849	
横　樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	10.2	m	296	3,019	
竪　樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	23.1	m	506	11,689	
養生作業	非塗装面を養生シートで覆う	43.7	㎡	142	6,205	
※小計※					454,869	
※直接工事費小計※					692,894	

見積詳細資料

■使用材料一覧

［塗装工事材料］

メーカー	材料名	荷姿	価格	使用量	使用缶数	使用金額	仕入缶数	仕入金額
国内ﾒｰｶｰ	水性下地調整材	16 Ｋｇ缶	7,150	39.4 Ｋｇ	2.5	17,589	3	21,450
国内ﾒｰｶｰ	水性シリコン塗料	15 Ｋｇ缶	19,800	39.4 Ｋｇ	2.7	51,955	3	59,400
国内ﾒｰｶｰ	弱溶剤ウレタン塗料	15 Kgｾｯﾄ	14,400	5.3 Ｋｇ	0.4	5,040	1	14,400
国内ﾒｰｶｰ	水性屋根専用遮熱シーラー	15 Ｋｇ缶	13,200	13.1 Ｋｇ	0.9	11,563	1	13,200
国内ﾒｰｶｰ	水性屋根用遮熱フッソ塗料	15 Ｋｇ缶	63,800	26.3 Ｋｇ	1.8	111,778	2	127,600
国内ﾒｰｶｰ	布マスカーテープ	25 ｍ巻	200	52.4 ｍ	2.1	420	3	600
	※材料費合計※					198,345		236,650

（注記）塗料の仕入れは荷姿単位です。再利用できない塗料の場合は差額をご請求する場合があります。

■塗装工事施工仕様書

［塗装工事する箇所］

部　位	数量・単位	部　位	数量・単位
外　壁	131 ㎡		

［仕様］水性シリコン・トップ仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	水性下地調整材	国内メーカー	0.30	1	7	5.0	
上塗1回目	水性シリコン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	水
上塗2回目	水性シリコン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	水

［材料］

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
水性シリコン塗料	15 Ｋｇ缶	19,800	37.4Ｋｇ	49,357
水性下地調整材	16 Ｋｇ缶	7,150	36.6Ｋｇ	16,357

［塗装工事する箇所］

部　位	数量・単位	部　位	数量・単位
屋　根	88 ㎡		

［仕様］水性フッソ遮熱樹脂仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	水性屋根専用遮熱シーラー	国内メーカー	0.15	1	0	0.0	
上塗1回目	水性屋根用遮熱フッソ塗料	国内メーカー	0.15	1	10	0.0	水
上塗2回目	水性屋根用遮熱フッソ塗料	国内メーカー	0.15	1	10	0.0	水

［材料］

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
水性屋根専用遮熱シーラー	15 Ｋｇ缶	13,200	13.1Ｋｇ	11,563
水性屋根用遮熱フッソ塗料	15 Ｋｇ缶	63,800	23.7Ｋｇ	100,599

［塗装工事する箇所］

部　位	数量・単位	部　位	数量・単位
破風板・鼻　隠　巾=0.25	10 ｍ	軒　裏（揚　裏）	5 ㎡

［仕様］弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー

［材料］

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kgｾｯﾄ	14,400	2.2Ｋｇ	2,079
塗料シンナー	16 Kgｾｯﾄ	3,600	0.1Ｋｇ	25

［塗装工事する箇所］

部　位	数量・単位	部　位	数量・単位
横　樋	10 ｍ	竪　樋	23 ｍ

［仕様］硬質塩ビ建材用弱溶剤ウレタン仕様

ゴミ、汚れなどを第４種ケレンで落とし、弱溶剤ウレタン塗料の二回塗仕上です。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー

［材料］

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kgｾｯﾄ	14,400	2.8Ｋｇ	2,708
塗料シンナー	16 Kgｾｯﾄ	3,600	0.1Ｋｇ	33

［塗装工事する箇所］

部　位	数量・単位	部　位	数量・単位

養生作業	44 ㎡		

［仕様］非塗装面を養生シートで覆う

窓やドアなどの非塗装面を養生シート（マスカー）で覆う作業です。また、建物の周りのエアコン室外機や植木、現場近くに駐車中の車などを飛散した塗料から守るために覆う場合があります。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
マスキング	布マスカーテープ	国内メーカー	1.20	1	0	0.0	

［材料］

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
布マスカーテープ	25 m巻	200	52.4m	419